

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos



## Formularul F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	<b>Amenajarea terenului</b>		
2	1.3	<b>Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala</b>		
3	1.4	<b>Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor</b>		
4	2	<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>		
5	3.5	<b>Proiectare</b>		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>2 UTILITATI</i>		
		<i>1 LUCRARI DE CONSTRUCTII</i>		
		<i>3 INSTALATII INTERIOARE</i>		
		<i>4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
		<i>4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE</i>		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	<b>Organizare de santier</b>		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.2	<b>Probe tehnologice si teste</b>		

TOTAL (fara TVA)		
------------------	--	--

TOTAL (cu TVA)		
----------------	--	--

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII



## Formularul F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

<b>CAPITOL I</b> I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 Infrastructura	
		2 Suprastructura	
		3 Arhitectura	
6	4.1.2	Rezistenta	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			

<b>CAPITOL II</b> II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			

<b>CAPITOL III</b> III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			

<b>CAPITOL IV</b> IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

<b>TOTAL 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII (fara TVA)</b>	
--	--

<b>TOTAL 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII (cu TVA)</b>	
--	--



null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 2 UTILITATI



## Formularul F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

<b>CAPITOL I</b> I. Constructii si instalatii			
5	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare <i>1 RACORD ALIMENTARE CU APA</i> <i>2 RACORD CANALIZARE</i> <i>3 INSTALATII ELECTRICE - REELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA</i>	
6	4.1.2	Rezistenta	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			


<b>CAPITOL II</b> II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			

<b>CAPITOL III</b> III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
14	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
15	4.5	Dotari	
16	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			

<b>CAPITOL IV</b> IV. Probe			
18	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

<b>TOTAL 2 UTILITATI (fara TVA)</b>	
-------------------------------------	--

<b>TOTAL 2 UTILITATI (cu TVA)</b>	
-----------------------------------	--



null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 3 INSTALATII INTERIOARE



## Formularul F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

**CAPITOL I**

## I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 INSTALATII SANITARE INTERIOARE	
		2 INSTALATII ELECTRICE	
5	4.1.2	Rezistenta	
6	4.1.3	Arhitectura	
7	4.1.4	Instalatii	
8	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			

**CAPITOL II**

## II. Montaj

10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			

**CAPITOL III**

## III. Procurare

12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
14	4.5	Dotari	
15	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			

**CAPITOL IV**

## IV. Probe

17	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

**TOTAL 3 INSTALATII INTERIOARE (fara TVA)****TOTAL 3 INSTALATII INTERIOARE (cu TVA)**

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE



## Formularul F2 CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		1 MONTAJ UTILAJE INSTALATII SANITARE	
		2 MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMICE	
		3 MONTAJ UTILAJE INSTALATII ELECTRICE	
6	4.1.2	Rezistenta	
7	4.1.3	Arhitectura	
8	4.1.4	Instalatii	
9	4.1.5	Alte categorii de constructii	
<b>TOTAL CAPITOL I</b>			

CAPITOL II II. Montaj			
11	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
<b>TOTAL CAPITOL II</b>			

CAPITOL III III. Procurare			
13	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
22	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
23	4.5	Dotari	
24	4.6	Active necorporale	
<b>TOTAL CAPITOL III</b>			

CAPITOL IV IV. Probe			
26	6.2	Probe tehnologice si teste	
<b>TOTAL CAPITOL IV</b>			

<b>TOTAL 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE (fara TVA)</b>	
--	--

<b>TOTAL 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE (cu TVA)</b>	
--	--



null

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII  
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1* - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	mc	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TSC02A1* - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	mc	64.200		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime, 0,75m teren tare	mc	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA01A10P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	122.570		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CA01A1 - Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	87.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	89.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	191.590		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CB02A1 - Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	102.750		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	CA01B1 - Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	15.410		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	15.840		
9	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	37.270		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TsD18XD* - Umplutura compactata in santuri pt cablurile ingropate ale liniilor de inalta tensiune executata cu pamant provenind...teren f tare	mc	47.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	TSD07A1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	47.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	2200109 - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	1.311		
12	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	15.700		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1,050.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	CZ0301D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ;	kg	1,050.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	31.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	CA04B% - Turnare cu pompa beton in placi, grinzi, stalpi	mc	15.700		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	2100957 - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	15.970		
17	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	38.620		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	IZF04K1 - Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta...strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton bitumat tip ...* simplu asezat cu carton bitumat tip ...* cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90, STAS 7064-78	mp	18.630		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	2601535 - Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	19.000		
19	IZF56B+ - Termoizolatii in sistem-Austrotherm la terase necirculabile clasice, panta din :...termoizolatie	mp	118.610		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	RCSE06A# - Straturi izolatoare din folie pvc	mp	151.610		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	6720353 - Folie PVC plast.tip r1. L = 1200-1400 gR = 1,2mm sti.49	mp	155.000		
21	DB02G# - Pavaj cu mat.de pavaj cal.i - pavele abnorme, asezate pe 1 strat de nisip	mp	116.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	2205240 - Pavele din beton, de 4 cm grosime	mp	116.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	DB19F1 - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	140.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	8764357086 - Dressing	tona	0.410		
25	20018326 - Mixtura asfaltica BA16	t	16.530		
26	DA06B23 - Strat piatra sparta	mc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII  
 Stadiul fizic: 2 Suprastructura



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD25B% - Zidarie de caramida tip porotherm cu blocuri ceramice pt pereti structurali/nestructurali gros.30 cm	mc	49.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CD04A6A - Zidarie de caramida cu goluri verticale tip g.v.p., cu mortar m25-z preparat pe santier cu malaxorul, la cladiri cu inaltimea pana la 35 m:...Caramizi format 240x115x88 mm Zidarie de 24 cm grosime la perete cu goluri peste 20%	mc	10.260		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CD36A+ - Zidarie din caramida plina, la pereti structurali, cu...caramida plina Brikston CE 290x140x88, zid de 15 cm grosime	mc	1.782		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	16.540		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	CB01A% - Cofraje scanduri rasin de monolitiz plansee,grinzisi diafragme inclusiv sprijinirile	mp	16.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5.1	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	4.125		
5.2	2900967 - Lemn rotund rasin.pt.mina L = 2,5-5m D = 12-17cm st.256-80	mc	0.033		
5.3	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.033		
5.4	2903488 - Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.330		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CA04F1# - Turnarea betonului in grinzi stalpi plansee	mc	6.150		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2100969 - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.190		
7	CA04F1-1# - Turnarea betonului in grinzi stalpi plansee	mc	4.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2100971 - Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1.000		
8	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	25.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1,183.470		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CZ0301D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ;	kg	1,183.470		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CO14XA - Grinzi la plansele de la magazii,grazduri exec.din lemn brut rotund de foioase,pt.constr.rurale	mc	6.090		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CO15XA - Tavanitul planseelor de lemn cu scinduri de rasinoase la magazii, grazduri, etc.	mp	119.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CD23B% - Tavane suspendate din gipscarton pe schelet de sustinere metalic 2 placi rf de 15 mm pt rf 60 grd	mp	119.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	8527060 - Placi gc rez. la foc+umiditate gkfi 15 mm 1200/2000	mp	120.000		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	IZC03A1# - Bariera contra vapori pe supraf.oriz.cu 1 strat carton bit.lipit pe toata supr.cu mastic bit	mp	119.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14.1	6720353 - Folie PVC plast.tip r1. L = 1200-1400 gR = 1,2mm sti.49	mp	131.175		
15	IZF62A+ - Sistem de terasa cu elemente Bauder pentru acoperisuri industriale,...pe o structura noua, cu termoizolatie vata minerala de inalta densitate	mp	99.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	20014665 - Placa Toplan din vata minerala bazaltica PLU 120 mm gros., 625x 1000mm, 40kg/mc	mp	100.000		
16	CE17A1 - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla, carton bitumat)	mp	193.750		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	CN54A+ - Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor ...de constructii din lemn cu Magma FireStop si WoodProtect	mp	715.470		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	TRA01A25 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	132.650		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 1 LUCRARI DE CONSTRUCTII  
 Stadiul fizic: 3 Arhitectura



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CE04A1 - Invelitoare din tabla zincata inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri executate cu foi plane de 0,4mm grosime	mp	287.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CE13XA - Astereala din scinduri la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment	mp	287.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	IZC03B1# - Bariera contra vapori pe supraf.vert.cu 1 strat carton bit.lipit pe toata supr.cu mastic bit	mp	287.220		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	2601638 - Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci400 110cmx20m s 138	mp	294.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	247.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	15.560		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CF08B# - Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	247.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CN01A+ - Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual...Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare noi, mai putin absorbante	mp	365.120		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CG01A-13# - Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t,driscuit fin, 3 cm grosime +1cm	mp	151.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	12.680		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CG16A-02% - Gresie pentru pardoseli - pentru asezarea placilor in diferite forme si culori	mp	151.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CG16A-02% - Gresie pentru pardoseli	mp	151.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CI06C% - Faianta grupuri sanitare	mp	16.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK08B+* - Tamplarie PVC pt compartimentari	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CK08B+ - Ferestre din PVC, doua canaturi mobile, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanic, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din caramida plina	mp	24.075		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CK33A+ - Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	12.960		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	CE10XA - Glafuri și copertine din tablă Zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.15 cm orice lungime	m	107.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	IZF35D-2+ - Sistem termoizolant Baumit pentru elemente de fațadă...strat finisaj exterior - structura periată cu granulatia maximă de 2 mm - în cazul fixării termoizolației numai prin lipire (fără dibluri)	mp	168.100		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	20012610 - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 8 cm	mp	170.000		
18	CF47B01+ - Tencuială decorativă HASIT cu piatră colorată, aplicată manual ...pe suprafețe îmbătrânite, nisipoase sau puternic absorbante	mp	168.100		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	CE21A% - Sisteme de jgheaburi din tablă	m	47.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	CE22B-01% - Burlane din tb.zn.de 0,5mm înad.prin petrecere fixate cu bratari din oțel Zn, rotunde cu d=12,3cm - pentru burlane uzinate rotunde din metal sau mase plastice	m	21.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	67204E4 - Burlane PVC -bramac stabicor d=100mm l=0,5 m	m	21.000		
21	CL17B% - Conf.met.montate aparent -balustrazi, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	CI10A-4# - Placaje cu placute de sticlă de format 20 x 20 - 40 x 40 mm livrate în panouri lipite pe hartie, aplicate pe suprafețe drepte, plane, montate simplu, într-o singură culoare, la interior, inclusiv placarea glafurilor și rostuirea cu mortar de ciment alb și aracet ...aplicate pe zidărie de cărămidă și beton, inclusiv un strat de grund în grosime medie de 2 cm, din mortar de ciment -var M 100-T pentru aplicarea placajelor din sticlă pe suprafețe curbe	mp	0.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	IZF34A-1+ - Sistem termoizolant Baunit pentru elemente de soclu si pereti de subsol...Soclu fara izolatie hidrofuga, la cladiri fara subsol - fixarea polistirenilui numai prin lipire	mp	19.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
24	CF47D01+ - Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual ...pe suprafete afectate de saruri, vegetatie - supuse actiuni apei	mp	19.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	CO01B-01% - Trotuar din dale bet.simplu c10/8 turn.pe loc fara scliv.str.nisip 10cm rost.umpl.nisip 100x100x10cm - pentru rosturi umplute cu mastic de bitum	mp	60.900		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	TRA06A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	11.690		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	ATD34XA - Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	270.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	MDTC5506050 - Transport utilaj...50 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 2 UTILITATI  
 Stadiul fizic: 1 RACORD ALIMENTARE CU APA



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACD08M1 - Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h...1,5 m cu apa subterana necarosabil	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil iv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	IA30A1[3] - Filtru de...combustibil lichid sau ulei	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	2806227 - Filtru fonta cu sita ffs pu am PN =16225, d= 20 n5574	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	SD19A# - Robinet de retinere cu ventil dreptu cu mufe filetate, avand diametrul de...1/2 - 3/4	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	SD19C# - Robinet de retinere cu ventil dreptu cu mufe filetate, avand diametrul de...1 1/4 - 1 1/2	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	SD07B# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/4	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	SD07D# - Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/4	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
8	SD01A1 - Robinet de...serviciu simplu	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	SA19B# - Teava pe, pp, pp-r si similare imbin prin sudura prin...electrofuziune, la constructii industriale, d=25 mm	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
10	6720846 - Folie avertizoare din pvc de 0,8x300 mm	ml	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
11	ATD36XB - Strapungeri cu setiunea pina la 800 cmp pt.penetratii cabl.,cond.in zidarie bet.arm.gros.pina 20 cm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
12	RPCU20A1 - Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
13	TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.110		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	ACE08A1 - Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	6.520		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	TRA01A40 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	6.520		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	10.900		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	10.900		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	7.400		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7.400		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
21	ACE07A1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn...50	100 m	0.180		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	





---

**Director**

**Sef proiect**

**Ofertant**

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 2 UTILITATI  
 Stadiul fizic: 2 RACORD CANALIZARE



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AcE113B1+ - Camin de inspectie Wavin Tegra 600, avind racorduri cu D= 110mm...baza camin cu doua racorduri, coloane cu tub telescopic si inel de beton	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	20013452 - Baza camin TEGRA 600mm 1intrare/1 iesire D160mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	ACD01L1 - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil iv	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	ACA07XB - Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	6700308 - Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x3.0 L = 2m cod kgem110/2m	m	18.000		
4	6720846 - Folie avertizoare din pvc de 0,8x300 mm	ml	18.000		
5	ATD36XB - Strapungeri cu setiunea pina la 800 cmp pt.penetratii cabl.,cond.in zidarie bet.arm.gros.pina 20 cm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	RPCU20A1 - Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	TSC02B1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.216		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	ACE08A1 - Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.240		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	3.240		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	TRA01A40 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	3.240		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	23.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	23.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	7.560		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7.560		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	SF04B# - Probe	10 m	0.180		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



---

**Director**

**Sef proiect**

**Ofertant**

Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 2 UTILITATI  
 Stadiul fizic: 3 INSTALATII ELECTRICE - RETELE EXTERIOARE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA10C# - Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...50-100 mm	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	17000753 - Tub drenaj drainkit gofrat dublu strat d.63 (colac 50m)	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	EC05B1 - Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inoatere, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea...de 25 sau 35 mmp	m	28.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	4803096 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 25 M s 8778	m	28.000		
3	EA10B# - Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...20-40 mm	m	85.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	20016121 - TUB I.P.E. PVC D=32 MM	M	1.000		
4	EC03XA - Cablu pt.energ.elect.sau semnal.liber asez.in santpe pat nisip,poduri,pereti h=4m,masa sub 1,00 kg/m	m	85.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	4802602 - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	1.000		
5	W2H07A1 - Profil tip...m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc	m	150.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	ATD23XA - Doze de derivatie sau ramificatie pt.cabluri,tevi si tuburi de protectie sau aparat,mont.aparent dib	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
6	8000149 - Doza pentru aparate	buc	4.000		
7	EG08B1-ASIM - Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren tare	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
8	W2I06A# - Imbinarea prizei de legare la pamânt ...cu suruburi zincate	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
9	CA01A1 - Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
9	2100971 - Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	2.000		
10	CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
10	20019297 - Armatura in prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	80.000		
11	TSA02XB - Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m lat.teren mijlociu la adinc. 1,25 m	mc	67.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
12	ACE08A1# - Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	13.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					
13	TRA01A40 - Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	21.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
transport:					

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	TSD01XB - Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor,pamint din teren mijlociu	mc	76.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	TSD04D1 - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	76.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	TRB01C24 - Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	tona	24.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	TRA01A05P - Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	24.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	W2J02A# - Verificarea si încercarea rețelei electrice subterane în vederea receptiei si punerii în functiune...cablu nou;	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	EH04A1 - Încercarea si verificarea electrica, a...întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostatului de pornire sau de reglare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 3 INSTALATII INTERIOARE  
 Stadiul fizic: 1 INSTALATII SANITARE INTERIOARE



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	SC07E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	2453823 - Pedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	1.000		
1	2440482 - Lavoar clasic alb cod 79se8601	buc	1.000		
2	SC11XB-01 - Vas pt.closet din semiport. sau portelan sanit.cu rezerv.apa,mont.dibluri lemn teava scurge.pvc usor - vas closet semirt.sau port.sanit.cu rezervor apa mont.pe dibluri metalice	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	2452960 - Rezervor wc r2 semiinaltime alb c.2 s 9441	buc	1.000		
2	2442757 - Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	1.000		
3	SD04XA - Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	4201494 - Baterie amest.alama tub flexibpara monob.a 1/2 ni 4309	buc	1.000		
4	SC31A1 - Ventil de scurgere...tip. . .	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	SC19A1 - Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	1.000		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	SB24C# - Sifon de pardoseala din fonta...emailata,dn=50 mm,combinat,cu 2 racorduri si iesire laterala	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	4202979 - Sifon fonta pardoseala combinat ies.lat. 2rac.d50 s3690	buc	1.000		
7	M3D13A1# - Usi de vizitare usi...explozie pentru cenusa otel,fonta	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	SC30A1[2] - Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	50002017 - Perie wc cu suport	buc	1.000		
10	SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	SC25A1 - Etajera din...portelan sanitar tip	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	2451605 - Etajera portelan tip e2.50 alb c.1 ni 716	buc	1.000		
12	SC30A2 - Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,hi 1	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	SA15B# - Teava ...pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=20-25mm	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IC38A1# - Piese de racordare (finguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifuziune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	IC38A1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
16	IC38G1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de pana la 20 mm inclusiv	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	IC38C1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...2 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 32 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	IC38H1# - Piese de racordare (fiinguri) cu...3 imbinari din poliprop. imbinare rpin polifusiune cu teava din poliprop. armata cu diametrul exterior de 25 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	SD13A1 - Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	SD13A1 - Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
21	SD13B1 - Robinet...trec. cu ventil si mufe, pentru tevi otel cu d=3/4 ,simbol 83-3/4	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	RPSF25F1 - Refacerea izolatiei cu bete de postav conducte de otel pentru instalatii cu...diametru 2	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
23	50004287 - Izolatie termica g=13 mm din cochilii poliuretan D 63 MM	m	18.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
24	SB08A# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=32 mm	m	42.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	6720178 - Tub fara mufa poliprop ignif,diam 32 mm si L = 5000 mm	m	18.000		
25	SB08B# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=40 mm	m	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	6720158 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 40 mm si L = 150 mm	m	18.000		
26	SB08D# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=75 mm	m	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	6720177 - Tub mufa canal,poliprop ignif,diam 75 mm si L = 750 mm	m	18.000		
27	SB08E# - Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=110 mm	m	9.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	6720182 - Tub fara mufa poliprop ignif,diam 110 mm si L = 5000 mm	m	18.000		
28	SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	SB19A1# - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	SB19A1# - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	SB19A1# - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d= 50 mm	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	SB22F1# - Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin...lipire,avand d=110- 75 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
33	SB17A1# - Coturi...pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 32 mm	buc	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
34	SB17E1# - Coturi...pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
35	SB21C1 - Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	SB10XA# - Caciula de ventilatie din tabla,montata pe coloanede aerisire,avind diametrul de 50...150 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
36	4113582 - Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
37	RPCU11D2 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 141-275 cmp în zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	38.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
38	RPCU15A5 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...20-30 cmp	m	38.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
39	RCSU05C# - Strapungeri in beton si zidarie pe o adincime de pina la 25 cm	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
40	ACE07A1 - Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn...50	100 m	0.800		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
41	IE04A1 - Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a cond. de alim aeroterme si baterii cu d:...3/8 la 1	m	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
42	SF04A# - Probe	10 m	6.440		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
43	SF02A1 - Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	m	6.440		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 3 INSTALATII INTERIOARE  
 Stadiul fizic: 2 INSTALATII ELECTRICE



### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE08E1# - Candelabru (lustra)...pentru lampi cu incandescenta, cu 6 brate	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
1	5105295 - Candelabru cu 6 brate pt. lampi cu incandescenta	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	EE05C1 - Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	5104095 - Aplica per.dulie E 27 portelan60wbrat neprof.dr 40w	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	EE05C1 - Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	5104083 - Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip aa-dsimb.b11324	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	EE05C1 - Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	5104071 - Aplica aminopl.dul.e27,oblica ,60w,tip aa-o,simb.b11323	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	EE05C1 - Aplica...simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de material plastic	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	5104112 - Aplica de perete cu 3 brate metalica	buc	2.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	EE10K1 - Corpuri de iluminat speciale...monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	50003430 - Aparat de iluminat de siguranta,functionare permanent-nepermanent, tip LED, prevazut cu acumulator avand autonomie 3 h montat pe tavan.	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
7	ED01A1 - Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
8	ED03A1 - Comutator unipolar...serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
9	ED01A1 - Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	ED08J1 - Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigrion etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	ED08J1 - Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigrion etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	ED08J1 - Priza...bipolara, constructie normala sau constructie capsulata în bachelita (antigrion etc), montata pe dibluri din material plastic	buc	11.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	ED10H1 - Buton de actionare si comanda...pentru actionarea automatului de scara sau pentru sonerie, simplu sau cu loc de carte de vizita, montat pe dibluri de material plastic	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	EA16C1 - Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata...în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
15	EN11A+# - Detectoare de prezenta, montate in...interior	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	221.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
16	4801892 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	221.000		
17	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	355.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	4801907 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	355.000		
18	EC03A1 - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea...pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	19.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
18	4801919 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 4 U s.8778	m	19.000		
19	EA13A2-Asim - Tub izolant, usor protejat, flexibil, cu învelis de material plastic, având diametrul nominal de...d=15 mm	m	221.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
20	EA13A3-Asim - Tub izolant, usor protejat, flexibil, cu învelis de material plastic, având diametrul nominal de...d=19 mm	m	364.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		



SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
21	EG08C1 - Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren foarte tare	m	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
22	EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamântare	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
23	MLE151541 - Verificarea prizelor de pamant..., pentru o priza	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
24	EF09A1 - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...pîna la 10 mmp (exclusiv)	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
25	EH07A1 - Energie electrica, ...pentru probe	kwh	25.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
26	RPCU11A1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	615.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
27	EI05B1 - Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton...un tub, cu diametrul de 21-50 mm	m	259.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
28	EH04A1 - Încercarea si verificarea electrica, a...întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostaului de pornire sau de reglare	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	EH01A1 - Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
30	RPCU08A1 - Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în...zidarie de 1/2 caramida si sectiunea strapungerii de 50-400cmp	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
31	RPCU20A1 - Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	EF01B# - Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...0,31-0,90 mp	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
32	7348774 - Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 1	buc	1.000		

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE  
 Stadiul fizic: 1 MONTAJ UTILAJE INSTALATII SANITARE



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IA13XA# - Boiler orizontal cu serpentina, montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 160-800 l	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	
<b>TVA (19.00%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE  
 Stadiul fizic: 2 MONTAJ UTILAJE INSTALATII TERMICE



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC17A1[1] - Montare bater. incalz. aer. cu gr. de...50-200kg	buc	11.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	IB02A01# - Montare Convectoradiatoare	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	CL20C1[1] - Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	2455365 - Suport sustinere unitati int/ext	buc	6.000		
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					
<b>TVA (19.00%)</b>					
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE  
 Stadiul fizic: 3 MONTAJ UTILAJE INSTALATII ELECTRICE



### Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE13XF# - Stilpi,platforme si cirje pt.mont.corp.de illum.cirja teava simpla sau multipla,mont.stilp max.10m in	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>					
<b>TVA (19.00%)</b>					
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>					

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos  
 Obiectul: 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE



## Formular F4

## Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
1	<b>echip1</b> Boiler electric 10 L	buc	1.000			
2	<b>echip2</b> CONVECTOR ELECTRIC P=2500 W	buc	5.000			
	<b>echip3</b> CONVECTOR ELECTRIC TIP SCARITA P=600 W	buc	1.000			
4	<b>echip4</b> APARAT AER CONDITIONAT MONOSPLIT, CU INVERTER, 9000 BTU	buc	5.000			
5	<b>echip5</b> CONVECTOR ELECTRIC P=1000 W	buc	2.000			
6	<b>echip6</b> Centrala desfumare 1 zona	buc	1.000			
7	<b>echip7</b> Stalp de iluminat	buc	5.000			
8	<b>echip8</b> Agregat frigorific monobloc	buc	1.000			8
<b>TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>						
<b>TOTAL Echipamente in 4 UTILAJE SI ECHIPAMENTE</b>						

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos



### Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	<b>17000753</b> - Tub drenaj drainkit gofrat dublu strat d.63 (colac 50m)	m	28.000			Depozit	0.000
2	<b>17000753832</b> - Material marunt pt constructii	lei	433.830			Depozit	0.040
3	<b>2000030</b> - Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	194.880			Depozit	0.190
	<b>2000171</b> - Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 14mm	kg	14.000			Depozit	0.010
5	<b>2000470</b> - Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	kg	2,255.805			Depozit	2.260
6	<b>20010075</b> - Cale portante si distantiere	buc	259.020			Depozit	0.010
7	<b>20010077</b> - Dibluri expandabile L= 115 mm	buc	420.750			Depozit	0.030
8	<b>20010080</b> - Spuma poliuretantica	l	10.199			Depozit	0.010
9	<b>20010081</b> - Spuma siliconica	l	4.208			Depozit	0.000
10	<b>20010083</b> - Fereastră PVC OCHIURI FIXE 60x60 cm	mp	42.075			Depozit	3.230
11	<b>20011249</b> - DEKO 1 STRAT	kg	116.838			Depozit	0.120
12	<b>20011250</b> - Amorsa DEKO	kg	21.907			Depozit	0.020
13	<b>20012551</b> - Dibluri rozeta PVC cu diametrul de 10 mm	buc	-58.500			Depozit	-0.060
14	<b>20012581</b> - Grund universal Baumit	kg	87.950			Depozit	0.090
15	<b>20012584</b> - Mortar adeziv Baumit KleberSpachtel	kg	2,017.200			Depozit	2.020
16	<b>20012586</b> - Mortar adeziv Baumit KleberSpachtel pentru lipire placi polistiren extrudat	kg	87.750			Depozit	0.090
17	<b>20012587</b> - Mortar adeziv Baumit KleberSpachtel pentru tencuiala armata	kg	78.000			Depozit	0.080
18	<b>20012589</b> - Mortar tencuiala MosaikPutz	kg	107.250			Depozit	0.110
19	<b>20012591</b> - Plasa de armare din fibra de sticla Baumit - 1 strat	mp	206.360			Depozit	0.210
20	<b>20012608</b> - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 5 cm	mp	19.695			Depozit	0.020
21	<b>20012610</b> - Polistiren extrudat rugos XPS pentru soclu Baumit cu dimensiunile 120 x 65 x 8 cm	mp	170.000			Depozit	0.290
22	<b>20012680</b> - Silicon de etansare	l	3.240			Depozit	0.000
23	<b>20012928</b> - Placa polistiren expandat Austrotherm EPS A150, gros.variabila	mp	119.796			Depozit	0.040

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	<b>20013032</b> - Diblu plastic 115 mm, cu rozeta si cui (Baumit UniversalDubel STR U)	buc	58.500			Depozit	0.080
25	<b>20013400</b> - Tub telescop tip A15 - C250 Tegra 600	buc	2.000			Depozit	0.000
26	<b>20013404</b> - Garnitura de cauciuc D= 600mm	buc	4.000			Depozit	0.000
27	<b>20013452</b> - Baza camin TEGRA 600mm intrare/1 iesire D160mm	buc	2.000			Depozit	0.000
28	<b>20013500</b> - Coloana corugata camin D600mm H = 1000mm (fara mufa)	buc	2.000			Depozit	0.000
29	<b>20013553</b> - Inel de beton TEGRA 600	buc	2.000			Depozit	0.000
30	<b>20014474</b> - Ramificatie PE canalizare 45grd32	buc	1.000			Depozit	0.000
31	<b>20014476</b> - Ramificatie PE canalizare 45grd40/32	buc	3.000			Depozit	0.000
32	<b>20014521</b> - Ramificatie PE canalizare 88grd40	buc	2.000			Depozit	0.000
33	<b>20014628</b> - Bariera de vapori, Bauder TEC KSD	mp	106.920			Depozit	0.110
34	<b>20014645</b> - Membrana hidroizolanta, Bauder THERMOFOL U/M (PVC), superioara	mp	106.920			Depozit	0.160
35	<b>20014665</b> - Placa Toplan din vata minerala bazaltica PLU 120 mm gros., 625x 1000mm, 40kg/mc	mp	100.000			Depozit	0.480
36	<b>20016121</b> - TUB I.P.E. PVC D=32 MM	M	1.000			Depozit	0.000
37	<b>20018326</b> - Mixtura asfaltica BA16	t	16.530			Depozit	16.530
38	<b>20018329</b> - Soclu detector	buc	2.020			Depozit	0.000
39	<b>20018635</b> - Magma FireStop SBP 10	kg	25.041			Depozit	0.030
40	<b>20018636</b> - WoodProtect 611	l	25.041			Depozit	0.030
41	<b>20018743</b> - Dibluri plastic - 170 mm	buc	1,344.800			Depozit	0.270
42	<b>20019127</b> - Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%				Depozit	0.000
43	<b>20019152</b> - Detector inundantie	buc	2.000			Depozit	0.000
44	<b>20019273</b> - Beton marfa C12/15 T4 II/A S 32,5 R 31 ( B200 )	mc	4.872			Depozit	9.740
45	<b>20019297</b> - Armatura in prefabricate de beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	80.000			Depozit	80.000
46	<b>20019376</b> - Caramida plina Brikston CE 290x140x88	buc	409.860			Depozit	0.200
47	<b>20019446</b> - Grund HASIT Putzgrund	l	28.140			Depozit	0.030
48	<b>20019452</b> - Tencuiala HASIT Bundsteinputz	kg	938.000			Depozit	0.940
49	<b>2004268</b> - Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118g-296 s438/3-80	mp	37.680			Depozit	2.530
50	<b>2100024</b> - Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	6.566			Depozit	0.010
51	<b>2100270</b> - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35, saci, s 7055	kg	0.500			Depozit	0.000
52	<b>2100385</b> - Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500	kg	294.202			Depozit	0.300
53	<b>2100402</b> - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	974.936			Depozit	0.980



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
54	<b>2100440</b> - Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0.150			Depozit	0.000
55	<b>2100713</b> - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.382			Depozit	0.530
56	<b>2100830</b> - Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1,135.385			Depozit	1.150
57	<b>2100880</b> - Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	155.262			Depozit	0.160
58	<b>2100957</b> - Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	120.910			Depozit	296.230
59	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	6.190			Depozit	15.540
60	<b>2100971</b> - Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	3.000			Depozit	7.860
61	<b>2101121</b> - Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	7.414			Depozit	16.680
62	<b>2101171</b> - Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	6.891			Depozit	16.680
63	<b>2200109</b> - Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	21.894			Depozit	35.030
64	<b>2200161</b> - Pietris ciuruit spalat de rau 7-30 mm	mc	4.872			Depozit	7.800
65	<b>2200240</b> - Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	mc	0.982			Depozit	1.570
66	<b>2200379</b> - Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	18.354			Depozit	31.200
67	<b>2200496</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	1.730			Depozit	2.340
68	<b>2200513</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.020			Depozit	0.030
69	<b>2200525</b> - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	24.300			Depozit	32.810
70	<b>22005251</b> - Piatra sparts	mc	18.354			Depozit	24.780
71	<b>2200587</b> - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	12.760			Depozit	17.230
72	<b>2205240</b> - Pavele din beton, de 4 cm grosime	mp	116.000			Depozit	0.120
73	<b>2205757</b> - Creta macinata cal 3 mimc ni 119	kg	0.075			Depozit	0.000
74	<b>2300091</b> - Caramida de epoca tip ix	buc	12.500			Depozit	0.000
75	<b>2300739</b> - Caramida pline M 50 cal.1 C1 240x115x63 s457	buc	401.120			Depozit	1.240
76	<b>2400424</b> - Faianta neagra 2 muchii rot. 150x 75x5,5 c. 1 s233	mp	17.640			Depozit	0.230
77	<b>2404303</b> - Placa cesarom glazur.simp. alb2 20x 20x 5 c. 1	mp	155.530			Depozit	1.460
78	<b>2419322</b> - Placa gresie neglazurate netede s 100x100x10 C1 s5939	mp	155.530			Depozit	3.880
79	<b>2440482</b> - Lavoar clasic alb cod 79se8601	buc	1.000			Depozit	0.010
80	<b>2442757</b> - Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	1.000			Depozit	0.010
81	<b>2451605</b> - Etajera portelan tip e2.50 alb c.1 ni 716	buc	1.000			Depozit	0.000
82	<b>2452960</b> - Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.2 s 9441	buc	1.000			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	<b>2453615</b> - Port - hirtie portelan hi-1 alb c.1	buc	1.000			Depozit	0.000
84	<b>2453823</b> - Pedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	1.000			Depozit	0.010
85	<b>2455365</b> - Suport sustinere unitati int/ext	buc	6.000			Depozit	0.000
86	<b>2506709</b> - Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042	buc	1.000			Depozit	0.000
87	<b>2600036</b> - Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	69.205			Depozit	0.080
88	<b>2600048</b> - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90	kg	18.630			Depozit	0.020
89	<b>2600220</b> - Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	60.900			Depozit	0.070
90	<b>2600531</b> - Pinza bit cu str acoper nisip pa 45 95cmx10m s1046	mp	19.716			Depozit	0.060
91	<b>2601535</b> - Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci300 100cmx20m s 138	mp	19.000			Depozit	0.010
92	<b>2601626</b> - Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138	mp	9.858			Depozit	0.010
93	<b>2601638</b> - Carton bitumat fara strat acop (blanc) ci400 110cmx20m s 138	mp	294.000			Depozit	0.220
94	<b>2612520</b> - Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 s 751/i	buc	3.000			Depozit	0.000
95	<b>2806227</b> - Filtru fonta cu sita ffs pu am PN =16225, d= 20 n5574	buc	1.000			Depozit	0.000
96	<b>2806616</b> - Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	3.493			Depozit	0.000
97	<b>2900967</b> - Lemn rotund rasin.pt.mina L = 2,5-5m D = 12-17cm st.256-80	mc	0.033			Depozit	0.030
98	<b>2901002</b> - Lemn brut rot fag jumatati bare orizontale DN 8cm	mc	6.151			Depozit	4.920
99	<b>2901052</b> - Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.001			Depozit	0.000
100	<b>2901167</b> - Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.082			Depozit	0.050
101	<b>2903244</b> - Scinduri de rasinoase de 24 mm	mc	7.755			Depozit	3.880
102	<b>2903488</b> - Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.604			Depozit	0.300
103	<b>2903995</b> - Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.062			Depozit	0.030
104	<b>2904042</b> - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	mc	0.033			Depozit	0.020
105	<b>2904339</b> - Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.007			Depozit	0.000
106	<b>2904406</b> - Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.092			Depozit	0.050
107	<b>2904418</b> - Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 4,00m s 942	mc	0.029			Depozit	0.010
108	<b>2905955</b> - Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.035			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
109	<b>2906064</b> - Sipci rasinoase cls c 24x48 mm	mc	1.278			Depozit	0.640
110	<b>2918782</b> - Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	mc	11.600			Depozit	9.280
111	<b>2928347</b> - Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	mp	1.082			Depozit	0.030
112	<b>2928361</b> - Panou cofraj astereaala scind. ras.scurte subscurte	mp	6.679			Depozit	0.100
113	<b>2950716</b> - Diblu din lemn	buc	302.125			Depozit	0.020
114	<b>2958990</b> - Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	468.302			Depozit	0.470
115	<b>2959009</b> - Lemn de foc foioase moi l 1m livrabil din depozit	kg	69.205			Depozit	0.070
116	<b>2960486</b> - Scindura de rasinoase	mc	2.981			Depozit	2.380
117	<b>2960565</b> - Lemne de foc	kg	203.235			Depozit	0.200
118	<b>2961246</b> - Placi pfl dure	mc	0.016			Depozit	0.020
119	<b>2961301</b> - Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.216			Depozit	0.170
120	<b>3355511</b> - Teava din pb de presiune 18 x 4 mm	m	0.250			Depozit	0.000
121	<b>3355523</b> - Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm	m	0.600			Depozit	0.000
122	<b>3421918</b> - Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	2.240			Depozit	0.000
123	<b>3641867</b> - Tabla zincata s2028 0,40x 750x1500 OL 32-1N cal.1	mp	315.942			Depozit	0.320
124	<b>3666879</b> - Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	kg	0.050			Depozit	0.000
125	<b>3701254</b> - Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	77.999			Depozit	0.080
126	<b>3701411</b> - Banda din otel lam.cald s908 4 x 40 OL 37-1n	kg	65.000			Depozit	0.060
127	<b>3803116</b> - Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	0.137			Depozit	0.000
128	<b>3803128</b> - Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	23.135			Depozit	0.020
129	<b>3803142</b> - Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.127			Depozit	0.000
130	<b>3803166</b> - Sarma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.471			Depozit	0.000
131	<b>3803233</b> - Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	2.475			Depozit	0.000
132	<b>3803881</b> - Sarma otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	2.132			Depozit	0.000
133	<b>4113582</b> - Caciula pentru ventilatie DN = 100 nti 1337-67	buc	1.000			Depozit	0.000
134	<b>4201092</b> - Surub fixe (portlant pentru baie simb.485	buc	1.000			Depozit	0.000
135	<b>4201107</b> - Surub fixe (buton) pentru oglinda	buc	4.000			Depozit	0.000
136	<b>4201494</b> - Baterie amest.alama tub flexibpara monob.a 1/2 ni 4309	buc	1.000			Depozit	0.000
137	<b>4201688</b> - Robinet retinere ventil 1 1/4 pn 6 mufa ni522	buc	1.000			Depozit	0.000
138	<b>4202163</b> - Robinet simplu serv.cromat 1/2 garn.detas.flut	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
139	<b>4202462</b> - Robinet trec. fonta 3/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	4.000			Depozit	0.000
140	<b>4202498</b> - Robinet trec. fonta 1 1/4 A vent+mufa pn10 s6480	buc	1.000			Depozit	0.000
141	<b>4202761</b> - Sifon alama pentru lavoar 1 s 9611	buc	1.000			Depozit	0.000
142	<b>4202979</b> - Sifon fonta pardoseala combinat ies.lat. 2rac.d50 s3690	buc	1.000			Depozit	0.010
143	<b>4203179</b> - Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	buc	1.000			Depozit	0.000
144	<b>4203349</b> - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord	buc	1.000			Depozit	0.000
145	<b>4203765</b> - Capac cu rama fonta pentru cam.viz.tip 4a caros. s 2308	buc	3.000			Depozit	0.600
146	<b>4204190</b> - Robinet sfera si rac oland,sect trec tot,fluture manevra	buc	2.000			Depozit	0.000
147	<b>4204800</b> - Racord de alama, dn=1/2"	buc	2.000			Depozit	0.000
148	<b>4204812</b> - Robinet coltar,dn=3/8"	buc	1.000			Depozit	0.010
149	<b>4204836</b> - Robinet cu ventil si plutitor, dn=3/8"	buc	1.000			Depozit	0.000
150	<b>4205189</b> - Tragator pentru rezervor de wc	buc	1.000			Depozit	0.000
151	<b>4400791</b> - Flansa plata pn 6 50-60 OL 37-2 et pu s 8012	buc	2.000			Depozit	0.000
152	<b>4600133</b> - Robinet ret.vent.drept n 5059 f -pu -am- 16- 15 225	buc	1.000			Depozit	0.000
153	<b>4801892</b> - Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 1,5 U s.8778	m	221.000			Depozit	0.040
154	<b>4801907</b> - Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 2,5 U s.8778	m	355.000			Depozit	0.090
155	<b>4801919</b> - Cablu energie cyy 0,6/1 KV 3x 4 U s.8778	m	19.000			Depozit	0.010
156	<b>4802602</b> - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	1.000			Depozit	0.000
157	<b>4803096</b> - Cablu energie cyaby 0,6/1 KV 4x 25 M s 8778	m	28.000			Depozit	0.080
158	<b>50002017</b> - Perie wc cu suport	buc	1.000			Depozit	0.000
159	<b>50003430</b> - Aparat de iluminat de siguranta,functionare permanent-nepermanent, tip LED, prevazut cu acumulator avand autonomie 3 h montat pe tavan.	buc	6.000			Depozit	0.000
160	<b>50004287</b> - Izolatie termica g=13 mm din cochilii poliuretan D 63 MM	m	18.000			Depozit	0.000
161	<b>5104071</b> - Aplica aminopl.dul.e27,oblica ,60w,tip aa-	buc	2.000			Depozit	0.000
162	<b>5104083</b> - Aplica aminopl.dul.e27,dr,60w, tip aa-	buc	3.000			Depozit	0.000
163	<b>5104095</b> - Aplica per.dulie E 27 portelan60wbrat neprof.dr 40w	buc	6.000			Depozit	0.000
164	<b>5104112</b> - Aplica de perete cu 3 brate metalica	buc	2.000			Depozit	0.000
165	<b>5105295</b> - Candelabru cu 6 brate pt. lampi cu incandescenta	buc	2.000			Depozit	0.010
166	<b>5106263</b> - Glob opac cu filet 160 w	buc	13.156			Depozit	0.010

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
167	<b>5500689</b> - Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	2.000			Depozit	0.000
168	<b>5500706</b> - Buton lumina simbol 0184 10 A ,250 v	buc	1.000			Depozit	0.000
169	<b>5500720</b> - Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	4.000			Depozit	0.000
170	<b>5519135</b> - Intrerupator pachet bipolar 10a etans silumin ea-1010	buc	1.000			Depozit	0.000
171	<b>5535945</b> - Priza + fisa tripol.protejata,infonta,380 V/25a	buc	2.000			Depozit	0.010
172	<b>5535995</b> - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr	buc	8.000			Depozit	0.000
173	<b>5536133</b> - Priza bipolara antigron 250/10a cod 255	buc	11.000			Depozit	0.000
174	<b>5805482</b> - Surub cu cap hexagonal m12x40 zn	buc	10.000			Depozit	0.000
175	<b>5810230</b> - Surub cap hex.fil.sub cap prec.m 6 x 16 gr. 5.8 s4845	buc	1,785.000			Depozit	0.020
176	<b>5820522</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 10x 60 gr. 4.8 s 920	buc	198.000			Depozit	0.010
177	<b>5820819</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 12x 40 gr. 4.8 s 920	buc	8.000			Depozit	0.000
178	<b>5824176</b> - Surub cap bombat git patrat M 8x 80 gr. 4.8 s 925	buc	9.282			Depozit	0.000
179	<b>5836741</b> - Surub cu cap inecat crestat l 3 x 25 fl s 1452	buc	877.500			Depozit	0.010
180	<b>5836777</b> - Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 fl s 1452	buc	110.000			Depozit	0.000
181	<b>5836935</b> - Surub cu cap inecat crestat l 4 x 30 fl s 1452	buc	2.000			Depozit	0.000
182	<b>5837161</b> - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5x 50 mm, fl s 1452	buc	2.000			Depozit	0.000
183	<b>5838579</b> - Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 fl s 1455	buc	30.825			Depozit	0.000
184	<b>5838610</b> - Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 fl s 1455	buc	775.000			Depozit	0.070
85	<b>5838775</b> - Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 fl s 1455	buc	387.500			Depozit	0.100
186	<b>5840405</b> - Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	1,785.000			Depozit	0.020
187	<b>5840443</b> - Piulita hexagonala grosolana A M 10 gr. 5 s 922	buc	198.000			Depozit	0.000
188	<b>5840479</b> - Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s 922	buc	8.000			Depozit	0.000
189	<b>5841007</b> - Piulita patrata M 8 gr. 6 s 926	buc	9.282			Depozit	0.000
190	<b>5841021</b> - Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	30.825			Depozit	0.000
191	<b>5841045</b> - Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	775.000			Depozit	0.020
192	<b>5841069</b> - Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	387.500			Depozit	0.010
193	<b>5842728</b> - Piulita zincata m12	buc	10.000			Depozit	0.000
194	<b>5842972</b> - Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	1,898.250			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
195	<b>5882025</b> - Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0.044			Depozit	0.000
196	<b>5882104*</b> - Saiba prec.plata pentru met A M 6 OL 34 s 5200	kg	3.570			Depozit	0.000
197	<b>5882193</b> - Saiba plata pentru m12 zn	kg	0.150			Depozit	0.000
198	<b>5882219</b> - Saiba prec.plata pentru met A M 14 OL 34 s 5200	kg	0.050			Depozit	0.000
199	<b>5883005</b> - Saiba plata pentru lemn A M 9 OL 34 s 7565	kg	0.077			Depozit	0.000
200	<b>5883043</b> - Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.514			Depozit	0.000
201	<b>5883067</b> - Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565	kg	26.738			Depozit	0.030
202	<b>5883263</b> - Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	kg	25.381			Depozit	0.030
203	<b>5886760</b> - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	4.125			Depozit	0.000
204	<b>5886928</b> - Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0.618			Depozit	0.000
205	<b>5886942</b> - Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	41.319			Depozit	0.050
206	<b>5887893</b> - Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	8.617			Depozit	0.010
207	<b>5893438</b> - Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50	buc	1,898.250			Depozit	0.020
208	<b>5893646</b> - Cuie	kg	71.306			Depozit	0.080
209	<b>5893804</b> - Suruburi, piulite, saibe	buc	21.315			Depozit	0.000
210	<b>5900712</b> - Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	4.400			Depozit	0.010
211	<b>5903130</b> - Sirma plina pentru sud.si inc.sub flux s10 2,5	kg	0.150			Depozit	0.000
212	<b>5904512</b> - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa A	mc	0.140			Depozit	0.000
213	<b>5904770</b> - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	4.342			Depozit	0.000
214	<b>6001616</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	13.270			Depozit	0.000
215	<b>6100034</b> - Grund miniu anticoroziv g.351-4 stas 3097-80	kg	0.150			Depozit	0.000
216	<b>6101234</b> - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	2.123			Depozit	0.000
217	<b>6101349</b> - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.050			Depozit	0.000
218	<b>6102820</b> - Chit de etansare rost ultracolor	kg	392.600			Depozit	0.390
219	<b>6103294</b> - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.066			Depozit	0.000
220	<b>6108945</b> - Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0.030			Depozit	0.000
221	<b>6109080</b> - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	2.123			Depozit	0.000
222	<b>6109925</b> - Aracet DP 50 mich ni 1345-64	kg	0.085			Depozit	0.000
223	<b>6110467</b> - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.946			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
224	<b>6110527</b> - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip kerabond conduttivo	kg	58.800			Depozit	0.060
225	<b>6110528</b> - Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip kerafloor	kg	1,359.000			Depozit	1.360
226	<b>6200341</b> - Huila de forja	kg	0.020			Depozit	0.000
227	<b>6200507</b> - Vaselina tehnica	kg	0.440			Depozit	0.000
228	<b>6200573</b> - Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	2.587			Depozit	0.000
229	<b>6200585</b> - Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.310			Depozit	0.000
230	<b>6201084</b> - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	12.330			Depozit	0.010
231	<b>6202727</b> - Energie electrica la contor pentru consumatori forta	kwh	25.000			Depozit	0.000
232	<b>6202741</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari de constructie-montaj	kwh	0.008			Depozit	0.000
233	<b>6202806</b> - Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	23.114			Depozit	23.110
234	<b>6202818</b> - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	21.879			Depozit	21.880
235	<b>6202820</b> - Apa potabila	mc	4.703			Depozit	4.700
236	<b>6203006</b> - Energie electrica	kwh	113.708			Depozit	0.000
237	<b>6305098</b> - Consola din otel lat 50x5 mm	kg	89.250			Depozit	0.090
238	<b>6305702</b> - Mina curenta curba din profile din banda de otel format	m	1.100			Depozit	0.010
239	<b>6306327</b> - Treapta din otel rotund diam 14- 20 mm	kg	11.880			Depozit	0.010
240	<b>6309848</b> - Confectie metalice pentru lucrari de linii,statii electrice	kg	11.700			Depozit	0.010
241	<b>6311231</b> - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	65.800			Depozit	0.050
242	<b>6311528</b> - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	66.656			Depozit	0.080
243	<b>631171F</b> - Jgheaburi tb.olzn prot.plast.lindab acoperis d=125 mm	m	49.350			Depozit	0.000
244	<b>6311897</b> - Cot capat,tabla otel zn,pt burlan tip lindab	buc	17.997			Depozit	0.010
245	<b>6311903</b> - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab	buc	3.337			Depozit	0.000
246	<b>6311982</b> - Bratară din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	12.600			Depozit	0.010
247	<b>6313306</b> - Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	2.000			Depozit	0.000
248	<b>6313356</b> - Diblu cu expandare marimea 10	buc	4.000			Depozit	0.000
249	<b>6313369</b> - Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	90.720			Depozit	0.090
250	<b>6420771</b> - Piesa B.A. b250 suport capac s. 2448-73 p.3.3.3	buc	3.030			Depozit	0.900

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
251	<b>6428151</b> - Panou el.spat.glafuri PVC rigid tip buzau la fer. barem	m	108.070			Depozit	0.010
252	<b>6621533</b> - Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	3.600			Depozit	0.000
253	<b>6621703</b> - Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	kg	0.005			Depozit	0.000
254	<b>6622020</b> - Placa marsit M 25-450x3,0 mm s 3498	kg	0.100			Depozit	0.000
255	<b>6700248</b> - Teava din p.v.c.rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	2.300			Depozit	0.000
256	<b>6700303</b> - Teava din p.v.c.rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	m	0.500			Depozit	0.000
257	<b>6700308</b> - Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x3.0 L = 2m cod kgem110/2m	m	18.000			Depozit	0.030
258	<b>6701122</b> - Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn6 DN 25x1.6 cod 64000085	m	18.360			Depozit	0.000
259	<b>6704103</b> - Tub flexibil plastirol D 19 x 15 ni 3990	m	226.525			Depozit	0.030
260	<b>6704115</b> - Tub flexibil plastirol D 23 x 19 ni 3990	m	373.100			Depozit	0.060
261	<b>6704140</b> - Cot mat plast (pe,pp,pp-r,etc) canal,imbin garn cauc D = 32 mm	buc	14.000			Depozit	0.000
262	<b>6712409</b> - Cot PVC-u kgb 30 gr DN 110	buc	2.000			Depozit	0.000
263	<b>6712863</b> - Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110-110 nii 2167	buc	1.000			Depozit	0.000
264	<b>6713984</b> - Reductie excentrica PVC tip U 110- 75 mm nii 2167	buc	1.000			Depozit	0.000
265	<b>6715504</b> - Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm nii 2167	buc	1.000			Depozit	0.000
266	<b>6716948</b> - Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80	m	150.000			Depozit	0.150
267	<b>6717087</b> - Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	m	18.000			Depozit	0.000
268	<b>6719093</b> - Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	347.020			Depozit	0.000
269	<b>6719251</b> - Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	110.000			Depozit	0.020
270	<b>6719318</b> - Diblu + surub pentru Caramida tip s8h100 cod 72ds1932	buc	594.000			Depozit	0.030
271	<b>6719392</b> - Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	1.400			Depozit	0.000
272	<b>6719485</b> - Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	buc	10.000			Depozit	0.000
273	<b>6719493</b> - Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	buc	4.000			Depozit	0.000
274	<b>6719515</b> - Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	buc	1.000			Depozit	0.000
275	<b>6719556</b> - Cot racord polipropilena diametrul 20 mm x 1/2	buc	3.000			Depozit	0.000
276	<b>6719598</b> - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	buc	1.000			Depozit	0.000
277	<b>6719641</b> - Colier din pvc	buc	17.000			Depozit	0.000
278	<b>6719918</b> - Adaptor din polipropilena cu filet interior cu D = 25 - 3/4"	buc	1.000			Depozit	0.000



Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
279	<b>6720158</b> - Tub mufa canal, poliprop ignif, diam 40 mm si L = 150 mm	m	18.000			Depozit	0.000
280	<b>6720177</b> - Tub mufa canal, poliprop ignif, diam 75 mm si L = 750 mm	m	18.000			Depozit	0.020
281	<b>6720178</b> - Tub fara mufa poliprop ignif, diam 32 mm si L = 5000 mm	m	18.000			Depozit	0.030
282	<b>6720182</b> - Tub fara mufa poliprop ignif, diam 110 mm si L = 5000 mm	m	18.000			Depozit	0.280
283	<b>6720295</b> - Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 3 canate	mp	12.960			Depozit	0.320
284	<b>6720353</b> - Folie PVC plast. tip r1. L = 1200-1400 gR = 1,2mm sti.49	mp	286.175			Depozit	0.470
285	<b>6720474</b> - Element streasina ptr. burlane pvc bramac stabicor	buc	6.016			Depozit	0.000
286	<b>67204E4</b> - Burlane pvc -bramac stabicor d=100mm l=0,5 m	m	21.000			Depozit	0.000
287	<b>6720846</b> - Folie avertizoare din pvc de 0,8x300 mm	ml	36.000			Depozit	0.040
288	<b>7110060</b> - Capac capat jgheab PVC stabicor DN 125 maro	buc	7.990			Depozit	0.000
289	<b>7304962</b> - Baterie telec. in vase sticla stas 443-78 3 le 2	buc	6.018			Depozit	0.070
290	<b>7306661</b> - Bumbac de sters	kg	54.030			Depozit	0.050
291	<b>7307067</b> - Calafat din cilti de cinepa, gudronat miu-nii 16463-65	kg	0.075			Depozit	0.000
292	<b>7308164</b> - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	0.530			Depozit	0.000
293	<b>7308499</b> - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	1.898.250			Depozit	0.060
294	<b>7309326</b> - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.540			Depozit	0.000
295	<b>7309637</b> - Cloramina b	kg	0.024			Depozit	0.000
296	<b>7312440</b> - Cutie cu eclisa de separate simbol ces.	buc	1.000			Depozit	0.000
297	<b>7315778</b> - Decapant	kg	0.225			Depozit	0.000
298	<b>7315789</b> - Decofrol	kg	3.836			Depozit	0.000
299	<b>7317232</b> - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.418			Depozit	0.000
300	<b>7318999</b> - Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst. tip: nbu pg21	buc	20.000			Depozit	0.030
301	<b>7319280</b> - Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate - aip	buc	7.000			Depozit	0.000
302	<b>7319369</b> - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	buc	71.400			Depozit	0.030
303	<b>7322940</b> - Fuior cinepa	kg	0.116			Depozit	0.000
304	<b>7324699</b> - Hirtie de ziar 50g/mp stas 260-70 in suluri	kg	0.580			Depozit	0.000
305	<b>7325046</b> - Hartie absorbanta	kg	1.850			Depozit	0.000
306	<b>7327483</b> - Lignolineum	kg	6.090			Depozit	0.010
307	<b>7330002</b> - Minium de plumb	kg	0.550			Depozit	0.000
308	<b>7330399</b> - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400g/mp, satinata, coli	kg	0.550			Depozit	0.000
309	<b>7332752</b> - Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.072			Depozit	0.000
310	<b>73344501</b> - Placa din azbest	buc	1.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
311	<b>7334838</b> - Plumb rafinat marca pb 4 (pb tc2)	kg	1.030			Depozit	0.000
312	<b>7344209</b> - Sapun de rufe tip 50% acizi grasi stas 189-59	kg	2.274			Depozit	0.000
313	<b>7344376</b> - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	buc	1,802.850			Depozit	0.090
314	<b>7344831</b> - Burghiu cu cap widia d14 mm	buc	0.180			Depozit	0.000
315	<b>7345967</b> - Solutie unguenta	kg	0.321			Depozit	0.000
316	<b>7348774</b> - Tablou distrib.model ideb mont.in firida 350a tip E 1	buc	1.000			Depozit	0.040
317	<b>7358286</b> - Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	990.000			Depozit	0.010
318	<b>7361661</b> - Etichete cabet din aluminiu	buc	8.500			Depozit	0.000
319	<b>7800132</b> - Bloc ceramic porotherm 30 (250x 300x 238 mm)	buc	2,689.200			Depozit	40.340
320	<b>7800631</b> - Profil de soclu al. cu lacrimar baumit pt. placi 10 cm	m	60.060			Depozit	0.010
321	<b>7800907</b> - Coltar profilat de alama	m	84.050			Depozit	0.010
322	<b>7801001</b> - Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%				Depozit	0.000
323	<b>7801034</b> - Material marunt (ciment, nisip)	%				Depozit	0.000
324	<b>7801049</b> - Material marunt ( Canepa fuior,ulei de in sicativat,grund miniu pb,etc. )	%				Depozit	0.000
325	<b>7804018</b> - Material marunt	%				Depozit	0.000
326	<b>7815036</b> - Material marunt (bumbac,unsoare)	%				Depozit	0.000
327	<b>8000149</b> - Doza pentru aparate	buc	4.000			Depozit	0.000
328	<b>8000202</b> - Mortar tencuiala (ciment) m100t	mc	6.040			Depozit	14.620
329	<b>8000277</b> - Material marunt	%				Depozit	0.000
330	<b>8000712</b> - Solutie prenadez sb	kg	40.935			Depozit	0.040
331	<b>8521010</b> - Liant imbinare placi gips carton (5 kg/sac)	kg	41.738			Depozit	0.040
332	<b>8521060</b> - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50mm-25m/rola	m	298.125			Depozit	0.000
333	<b>8527060</b> - Placi gc rez. la foc+umiditate gkfi 15 mm 1200/2000	mp	120.000			Depozit	1.500
334	<b>8535050</b> - Profil trasversal cd 60/0.6/2600 din otel galvanizat	m	524.700			Depozit	0.290
335	<b>8535055</b> - Profil fixare placi ud 28*27/2.0/3000 - ol galvanizat	m	143.100			Depozit	0.050
336	<b>8558011</b> - Surub montaj autofiletant 35mm/1000 superrapid	buc	470.000			Depozit	0.000
337	<b>8558020</b> - Surub autoperforant cu mont.rapid 25mm/1000 tek	buc	2,623.500			Depozit	0.000
338	<b>8558021</b> - Surub autoperforant cu mont.rapid 35mm/1000 tek	buc	2,623.500			Depozit	0.010
339	<b>8558125</b> - Element suspendare directa pt.profil cd	buc	47.700			Depozit	0.000
340	<b>8558140</b> - Element de prindere in cruce pt. cd	buc	417.375			Depozit	0.020

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
341	8764357086 - Dressing	tona	0.410			Depozit	0.000
<b>TOTAL Materiale</b>						<b>Greutate</b>	<b>772.45</b>

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos



## Formular C7

### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	100 - Muncitor calificat	302.034			
2	10111 - Asfaltator categoria I	3.220			
3	10121 - Asfaltator categoria a II-a	1.540			
4	10131 - Asfaltator categoria a III-a	2.380			
5	10151 - Asfaltator categoria a V-a	0.980			
	10200 - Betonist	70.767			
7	10211 - Betonist categoria I	49.712			
8	10221 - Betonist categoria a II-a	42.046			
9	10241 - Betonist categoria a IV-a	52.618			
10	10700 - Dulgher constructii	23.925			
11	10711 - Dulgher constructii categoria I	35.855			
12	10721 - Dulgher constructii categoria a II-a	129.948			
13	10731 - Dulgher constructii categoria a III-a	43.095			
14	10741 - Dulgher constructii categoria a IV- a	28.975			
15	10900 - Faiantar	502.880			
16	10941 - Faiantar categoria a IV-a	1.700			
17	11111 - Fierar beton categoria I	78.045			
18	11121 - Fierar beton categoria a II-a	43.587			
19	11131 - Fierar beton categoria a III-a	34.702			
20	11141 - Fierar beton categoria a IV-a	3.140			
21	11511 - Instalator electrician categoria I	338.320			
22	11521 - Instalator electrician categoria a II-a	76.040			
23	11531 - Instalator electrician categoria a III-a	71.070			
24	11541 - Instalator electrician categoria a IV-a	144.860			
25	11551 - Instalator electrician categoria a V-a	45.890			
26	11600 - Instalator sanitar	2.300			
27	11611 - Instalator sanitar categoria I	145.750			
28	11621 - Instalator sanitar categoria a II-a	5.068			
29	11631 - Instalator sanitar categoria a III-a	24.631			
30	11641 - Instalator sanitar categoria a IV-a	18.496			
31	11721 - Instalator incalzire categoria a II-a	3.250			
32	11731 - Instalator incalzire categoria a III-a	2.170			
33	11749 - Instalator incalzire si gaze	3.340			
34	11751 - Instalator incalzire categoria a V-a	0.540			
35	11911 - Instalator ventilatorist categoria I	59.070			
36	11931 - Instalator ventilatorist categoria a III-a	7.975			
37	11941 - Instalator ventilatorist categoria a IV-a	13.475			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
38	<b>11951</b> - Instalator ventilatorist categoria a V-a	18.810			
39	<b>12011</b> - Instalator alimentare cu apa categoria I-a	4.410			
40	<b>12021</b> - Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	3.219			
41	<b>12041</b> - Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0.510			
42	<b>12211</b> - Izolator hidrofug categoria I	0.373			
43	<b>12221</b> - Izolator hidrofug categoria a II-a	0.373			
44	<b>12231</b> - Izolator hidrofug categoria a III-a	7.671			
45	<b>12240</b> - Izolator hidrofug 4	35.877			
46	<b>12391</b> - Izolator lucrari speciale	34.640			
47	<b>12500</b> - Montator pref.beton	429.300			
48	<b>12631</b> - Mozaicar categoria a III-a	271.800			
49	<b>12800</b> - Pavator	4.872			
50	<b>12811</b> - Pavator categoria I	19.902			
51	<b>12821</b> - Pavator categoria a II-a	7.327			
52	<b>12840</b> - Pavator 4	174.000			
53	<b>13100</b> - Tinichigiu sant	19.350			
54	<b>13111</b> - Tinichigiu sant. categoria I	45.955			
55	<b>13121</b> - Tinichigiu santier categoria a II-a	45.955			
56	<b>13131</b> - Tinichigiu santier categoria a III-a	45.955			
57	<b>13321</b> - Zugrav vopsitor categoria a II-a	237.328			
58	<b>13400</b> - Zidar	174.300			
59	<b>13411</b> - Zidar categoria I	4.942			
60	<b>13421</b> - Zidar categoria a II-a	13.196			
61	<b>13431</b> - Zidar categoria a III-a	219.579			
62	<b>13441</b> - Zidar categoria a IV-a	126.980			
63	<b>13451</b> - Zidar categoria a V-a	2.471			
64	<b>18</b> - Dulgher	97.440			
65	<b>19621</b> - Sapator categoria a II-a	239.838			
66	<b>19900</b> - Muncitor deserv.ctii montj.	58.690			
67	<b>19920</b> - Muncitor deserv.ctii montj. 2	67.280			
68	<b>19921</b> - Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	656.694			
69	<b>19931</b> - Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	100.301			
70	<b>20000002</b> - Muncitor deservire	221.449			
71	<b>20000114</b> - Tehnician pentru sisteme de detectie	0.280			
72	<b>20000117</b> - Zidar tencuitor	82.938			
73	<b>20000120</b> - Zugrav-vopsitor	143.094			
74	<b>20000130</b> - Zidar	6.094			
75	<b>20000140</b> - Instalator electrician	0.080			
76	<b>20131</b> - Electrician linii electrice aeriene categoria a III-a	0.500			
77	<b>20211</b> - Electrician cabluri subterane categoria I	6.598			
78	<b>20251</b> - Electrician cabluri subterane categoria a V-a	8.150			
79	<b>21400</b> - Lacatus constr.metal	0.190			

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
80	21511 - Lacatus montaj utilaj industrial categoria I	1.000			
81	21521 - Lacatus montaj utilaj industrial categoria a II-a	0.100			
82	221431 - Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	0.100			
83	22741 - Sudor electric categoria a IV-a	0.120			
84	229921 - Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	13.874			
85	26811 - Montator constructii metalice categoria I-a	0.120			
86	26821 - Montator c-tii metalice categoria a II-a	0.180			
87	26831 - Montator constructii metalice categoria a III-a	0.060			
88	26851 - Montator constructii metalice categoria a V-a	0.060			
89	29931 - Muncitor deservire constructii masini categoria I	0.002			
90	30 - Instalator electrician	220.800			
91	31 - Instalator incalzire centrala	6.500			
92	32 - Instalator sanitar	11.780			
93	320516 - Izolator categoria a IV-a	140.700			
94	320548 - Instalator categoria a IV-a	3.360			
95	320551 - Muncitor necalificat categoria a II-a	76.140			
96	320555 - Electrician categoria a IV-a	0.900			
97	320556 - Electrician categoria a V-a	0.900			
98	49 - Muncitor necalificat	284.100			
99	49921 - Muncitor deservire categoria a II-a	17.792			
100	49931 - Muncitor deservire categoria a III-a	0.282			
101	60191 - Tamplar categoria Speciala	39.332			
<b>Ore Manopera</b>		<b>6,870.310</b>	<b>TOTAL</b>		

Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos



### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	<b>1003</b> - Cheltuieli pentru transportul utilajelor	31.752		
2	<b>1300</b> - Automacara 5 tf	5.000		
3	<b>1320A</b> - Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf	0.050		
4	<b>1919</b> - Macara	12.450		
5	<b>20000001</b> - Utilaj de ridicat	2.522		
	<b>2185</b> - Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	0.220		
7	<b>2351</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	15.118		
8	<b>2425</b> - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	11.489		
9	<b>3000</b> - Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	1.088		
10	<b>3312</b> - Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	2.355		
11	<b>3521</b> - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	63.951		
12	<b>3546</b> - Autogreder pina la 175cp	1.426		
13	<b>3702</b> - Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	4.142		
14	<b>3716</b> - Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	52.265		
15	<b>3719</b> - Vibrator de ext acte electric 0,25-1,1kw	0.295		
16	<b>3816</b> - Malaxor pt mortar, actionat electric, 150 l	0.113		
17	<b>3817</b> - Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	21.593		
18	<b>4004</b> - Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	408.994		
19	<b>4005</b> - Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	7.610		
20	<b>4008</b> - Compactor static autoproppe pneuri10,1-16tf	0.924		
21	<b>4029</b> - Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	10.845		
22	<b>4030</b> - Topitor de bitum tractat (exclustractorul) 500-1000l	0.539		
23	<b>4046</b> - Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	0.924		
24	<b>4201</b> - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	2.904		
25	<b>4203</b> - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 mm	4.467		
26	<b>4205</b> - Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	18.538		
27	<b>4701</b> - Motopompa 6- 8cp	0.018		
28	<b>4803</b> - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	5.000		

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
29	<b>4806</b> - Autolaborator tip Im3 auto 5t pt verific.centrale si statii elect.	3.700		
30	<b>5603</b> - Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1.191		
31	<b>6609</b> - Troliu electric 3,1-5tf	1.340		
32	<b>6702</b> - Macara de fereastră 0,15tf	1.943		
33	<b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	13.607		
34	<b>7606</b> - Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	1,242.000		
35	<b>7609</b> - Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0.300		
<b>TOTAL Utilaje</b>				

Director

Sef proiect

Ofertant





Beneficiar: Comuna Budacu de Jos  
 Executant:  
 Proiectant: Struct-el proiect SRL  
 Obiectivul: Capela mortuara in comuna Budacu de Jos



### Formular C9 Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	<b>TRA01A05P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	39.260	1.000	0.000		
2	<b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	122.570	1.000	0.000		
3	<b>TRA01A25</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	132.650	1.000	0.000		
4	<b>TRA01A40</b> - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	31.360	1.000	0.000		
5	<b>TRA06A10</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. = 10km	349.650	1.000	0.000		
<b>TOTAL Transport</b>						

Director

Sef proiect

Ofertant

